



INFORMACJE DLA FIRM WYKONUJĄCYCH ZABUDOWĘ

Każda firma budująca stoiska powinna być zgłoszona przez Wystawcę w systemie online na formularzu stanowiącym część zgłoszenia uczestnictwa.

Firma zabudowująca zgłoszona przez Wystawcę jest zobowiązana do samodzielnej rejestracji w systemie Zgłoszeń online pod linkiem: <https://trako21.exposupport.pl/bcompany/register>

oraz dostępny na stronie: www.trakotargi.pl zakładka: WYSTAWCY/ firma zabudowująca w celu dokonania zamówień usług dodatkowych, obowiązkowej opłaty porządkowej i wydruku identyfikatorów serwisowych (na czas montażu i demontażu stoiska) i na czas trwania Targów.

PROJEKT STOISKA

regulaminowy termin przesłania projektu - **02.08.2021** na adres: dariusz.kowalikowski@mtgsa.com.pl

PROJEKT POWINIEN ZAWIERAĆ:

1. Rzuty poziomy i pionowy z określeniem wymiarów oraz wysokości stoiska - dopuszczalna wysokość zabudowy w halach A, B, C wynosi 5,5 m, w halach D, E, F wymaga indywidualnych uzgodnień. Ściany stoiska graniczące z sąsiadującymi stoiskami – bez względu na ich wysokość (również poniżej 2,5 m), które są widoczne od strony firm sąsiednich powinny być od strony zewnętrznej wykończone na biało oraz bez grafiki i logotypów.
2. Umieszczenie przyłączy zamówionych mediów. Dla stoisk w halach A, B, C przyłącza zlokalizowane będą nad kanałem medialnym hali.
3. Wizualizację stoiska.
4. Projekt instalacji elektrycznej (schemat jednokreskowy i pobór mocy, rozmieszczenie urządzeń trójfazowych, usytuowanie linii specjalnych i sprzętu teletechnicznego).
5. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej.
6. Projekt konstrukcji podwieszanych (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem możliwości ich wykonania w danym miejscu hali), uwzględniający następujące informacje: rodzaj podwieszanej konstrukcji, gabaryty i całkowity ciężar konstrukcji wyznaczone punkty podwieszeniowe na elemencie podwieszonym, ilość potrzebnych linek, usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, mierzoną od posadzki wysokość, na której zawieszona zostanie konstrukcja – po wcześniejszym uzgodnieniu z managerem technicznym możliwości ich wykonania w danej lokalizacji stoiska (dotyczy hal A-C).

W przypadku zamówienia usługi zawieszenia i przymocowania do konstrukcji stałej hali wciągarki łańcuchowej będącej własnością Wystawcy – bez podwieszenia elementów – sprzęt: wciągarki łańcuchowe należy dostarczyć do siedziby firmy do 06.09.2021 wraz z instrukcją, nr stoiska, planem podwieszenia oraz niezbędnymi szczegółami technicznymi; na poniższe dane:

Janusz Marszałek kierownik techniczny

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

ul. Żaglowa 11 ; 80-560 Gdańsk

7. Obciążenie posadzki – rzut z rozmieszczeniem punktów styku z posadzką hali i określeniem ich nacisku na m². (**dopuszczalny nacisk** na posadzkę w przypadku: **hal A-C to 30kN/m², hal D-F to 5kN/m²**)

8. Przedłożone do uzgodnienia projekty powinny być czytelne, zgodne z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także uwarunkowaniami technicznymi i przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi na halach i terenie MTG. Elementy stoiska powinny posiadać aktualne atesty lub protokoły zabezpieczenia, stwierdzające stopień trudnopalności zastosowanych materiałów, zgodnie z polskimi normami przeciwpożarowymi. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono Wystawcy i/lub Wykonawcy zabudowy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązanie.
9. Do projektu należy obowiązkowo załączyć oryginał podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy (wzór oświadczenia znajduje się na stronie: www.trakotargi.pl w zakładce WYSTAWCY).
10. UWAGA w przypadku konfiguracji stoisk:
 - a. **frontowej**: otwarta na trzy ciągi komunikacyjne, dopuszczalna jest zabudowa do 30% długości każdej otwartej strony. Zabudowa wymaga pisemnej akceptacji MTG. Przesłany projekt powinien zawierać dokładny opis zastosowanej zabudowy - typ ściany, grafikę, usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych,
 - b. **wyspowej**: otwarta na cztery ciągi komunikacyjne, dopuszczalna jest zabudowa do 30% długości każdej otwartej strony. Zabudowa wymaga pisemnej akceptacji MTG. Przesłany projekt powinien zawierać dokładny opis zastosowanej zabudowy - typ ściany, grafikę, usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Instalacja elektryczna stoiska musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświadczenie o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz konstrukcji podwieszanej przekazany razem z projektem zabudowy).
2. Przyłączenie do i odłączenie od sieci elektrycznej MTG wykonane może zostać wyłącznie przez MTG. Niedozwolone jest samowolne przyłączenie i odłączenie się od tej sieci. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek zmian w instalacji MTG.
3. Do zasilania stoisk i ekspozatów na terenie MTG służy sieć elektryczna TN-S 230/400V, 50Hz zakończona na stoisku gniazdem wtykowym, stosownie do zamówionej mocy.
4. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30mA oraz wyposażać w wyłącznik główny.
5. W przypadku instalacji sprzętu typu lodówka niezbędne jest zamówienie usługi obwodu całodobowego o wskazanej mocy przyłącza.
6. Wszystkie instalacje i urządzenia muszą posiadać aktualne badania techniczne (atesty, pomiary, itp.), odpowiadać wymogom zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
7. Ze względu na bezpieczeństwo, należy wyłączać zasilanie na stoisku przed jego opuszczeniem.



INFORMACJE DLA FIRM WYKONUJĄCYCH ZABUDOWĘ

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

1. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na stoisku oraz wyposażenia (zlew, terma) leżą po stronie Wykonawcy.
2. Można **zamówić usługę podłączenia zlewu do instalacji przez pracownika MTG w cenie 150zł/szt. netto**.
Zamówienia należy składać mailowo z powiadomieniem wystawcy wraz z przesłaniem projektu do 02.08.2021 na adres dariusz.kowalikowski@mtgsa.com.pl, realizacja zamówień złożonych po terminie podlega osobnej wycenie i będzie realizowana w miarę możliwości. Wykonawca lub zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia miejsca i umożliwienia wykonania instalacji przez wykwalifikowanego pracownika firmy MTG. Koszty doliczone zostaną do faktury wystawcy.
3. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy targów zobowiązani są do zamykania zaworów wodociagowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

MONTAŻ STOISK, DOSTARCZANIE EKSPONATÓW

1. Regulaminowy czas montażu stoisk, objęty opłatą regulaminową:
Hale: B, C, D, E, F
13 - 19 września 2021 r. w godz. 08.00 - 19.00
20 września 2021 r. w godz. 08.00 - 21.00
Hala A
14 - 19 września 2021 r. w godz. 08.00 - 22.00
20 września 2021 r. w godz. 08.00 - 21.00
Przedłużenie czasu montażu należy zgłaszać w Biurze Targów na jeden dzień przed planowaną zmianą do godz. 15.00. Opłata za przedłużenie prac montażowych wynosi 600,00 zł netto/1 godz. w jednej hali.
2. Ekspozycje i wyposażenie stoisk należy dostarczyć do dnia **20 września 2021 r. do godz. 20.00**. Po tym czasie rozładunek ekspozycji będzie niemożliwy. Ewentualna wymiana lub uzupełnienie ekspozycji możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody MTG i powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających.
3. Budowę stoiska należy zakończyć najpóźniej **19.09.2021 r. do godz. 19.00**. Dzień poprzedzający rozpoczęcie targów (tj. **20.09.2021**) przeznaczony jest na aranżację stoisk. W tym dniu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia prac powodujących zapylenie. Naruszenie zakazu spowoduje przerwanie prac i nałożenie kary w wysokości 300 zł. Wykonawca zabudowy ma obowiązek składowania elementów do montażu tylko i wyłącznie w obrębie własnego stoiska.
4. **Stoisko musi mieć oznaczenie hali i numeru stoiska**. Tabliczki z oznaczeniem (numerem stoiska) w odpowiedniej liczbie na każde stoisko będą do odbioru przy ladzie technicznej w hali A – przy bramie towarowej, wydawane Przedstawicielowi Firmy Zabudowującej w czasie przekazywania powierzchni do zabudowy. Tabliczka musi zostać zainstalowana przez Wykonawcę stoiska w świetle wszystkich przylegających ciągów komunikacyjnych na wysokości nie niższej niż

2m i nie wyższej niż 2,5m, widoczna z każdego ciągu komunikacyjnego, na który jest otwarte stoisko, a fakt zakończenia montażu zgłoszony Kierownikowi Hali. W przypadku stoisk szeregowych 1 tabliczka, narożne – 2 tabliczki, frontowe – 3 tabliczki, wyspowe – 4 tabliczki. W załączeniu przesyłamy wzór oznaczenia. Tabliczka będzie wykonana z pcv w kolorze białym z napisem w kolorze czarnym zawierającym oznaczenie hali i numer stoiska o wymiarach: 20 cm dł. x 9cm wys.

5. Usługi spedycyjne, pomoc przy rozładunku (sztaplarki itp.) oferowane są przez:

NETLOG POLSKA Sp. z o.o.

Rafał Skrobotan, tel. kom.: +48 668 890 274,
e-mail: rafal.skrobotan@netlog.org.pl

PMST „TRANSMEBLE INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

Daniel Piłkuła, 504 103 563, tel. 61 865 68 07; 61 865 68 13,
e-mail: daniel@transmeble.com.pl office@transmeble.com.pl

IDENTYFIKATORY

1. W przypadku montażu stoisk własnych Wystawcy, Wykonawca zabudowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do wydrukowania samodzielnie **identyfikatorów SERWIS / INSTALATION SERVICE**, w systemie Zgłoszeń online. Identyfikatory te upoważniają do wejścia w terminie montażu i demontażu.
2. Na czas trwania targów (21-24.09.2021) każdej zgłoszonej firmie zabudowującej przysługują dwa identyfikatory imienne, dodatkowo można zakupić w systemie (online) Zgłoszeń.

OPLATA PORZĄDKOWA

1. Obowiązkowa opłata porządkowa dla Uczestnika lub Wykonawcy zabudowy z tytułu wywozu śmieci powstałych w związku z montażem i demontażem stoiska nie modułowego (nie podlegającego wielokrotnemu użytkowi) w zależności od zajmowanej powierzchni niezabudowanej. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Wpłata opłaty powinna być dokonana przed rozpoczęciem prac montażowych. Po dokonaniu wpłaty MTG wystawia fakturę tytułem opłaty porządkowej.
2. Stawki opłaty porządkowej:
 - a. powierzchnia stoiska 9-18 m² – 300 zł netto
 - b. powierzchnia stoiska 19-24 m² – 500 zł netto
 - c. powierzchnia stoiska 25-50 m² – 800 zł netto
 - d. powierzchnia stoiska 51-100 m² – 1400 zł netto
 - e. powierzchnia stoiska od 101 m² – 2000 zł netto

KAUCJA

1. **Rozpoczęcie prac montażowych możliwe będzie po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 zł** oraz dostarczeniu podpisanego oryginału oświadczenia o wykonaniu zabudowy.
2. Płatność kaucji wyzwolana jest automatycznie w profilu Wystawcy w systemie online Trako 2021.



INFORMACJE DLA FIRM WYKONUJĄCYCH ZABUDOWĘ

3. Na adres e-mail osoby kontaktowej z firmy zabudowującej, zgodny ze zgłoszeniem, wygenerowana zostanie automatyczna wiadomość ze zleceniem płatniczym w Systemie Płatności Blue Media.
4. Zwrot kaucji nastąpi automatycznie, na podstawie „Protokołu przekazania/zdania powierzchni wystawienniczej” (wzór protokołu dostępny na stronie: www.trakotargi.pl zakładka wystawcy) w formie przelewu przez System Płatności Blue Media.
5. W przypadku stwierdzenia szkód lub pozostawienia powierzchni w stanie nieuporządkowanym po montażu i demontażu stoiska na jego terenie oraz poza stoiskiem (stoiska sąsiadujące, ciągi komunikacyjne), MTG zastrzega sobie prawo potrącenia z kaucji należnych kwot z tytułu poniesionych szkód lub kosztów prac porządkowych. O ile wartość szkody przekroczy wysokość kaucji MTG obciążą Wystawcę i/lub Wykonawcę zabudowy o wysokości poniesionej szkody. MTG zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

SPRZĄTANIE

1. Firma wykonująca zabudowę ma obowiązek sprzątnąć stoisko i jego otoczenie na bieżąco oraz po zakończeniu montażu na własny koszt.
2. Prace powodujące zapylenie należy prowadzić z zastosowaniem urządzeń odpylających i należy je zakończyć najpóźniej 19.09.2021 r. do godz. 19.00. W przypadku wykonywania stoisk z elementami z płyt gipsowo-kartonowych, pilśniowych lub wiórowych, prace związane z obróbką tych elementów powinny być wykonywane poza terenem MTG. Na teren hal i MTG powinny być dostarczone odpowiednio przygotowane prefabrykaty, gotowe do zmontowania.

DEMONTAŻ STOISK

24 września 2021 r. w godz. 17.00 - 22.00

25 - 28 września 2021 r. w godz. 08.00 - 20.00